

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont korytarza i holu Akademii		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka półki betonowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,15*0,3*0,4	0,018000	
		RAZEM:	0,018000	m3
1.2	KNR 401/330/1	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/4 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m2
1.3	KNR 508/110/4	Listwy kablowe osadzone we wnęce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m
1.4		Przełożenie przewodów do listwy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
1.5		Uzupełnienie półki betonowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
1.6	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		38	38,000000	
		RAZEM:	38,000000	szt
1.7		Montaż taśm ledowych 14,4 W/m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22	22,000000	
		RAZEM:	22,000000	m
1.8		Demontaż listew drewnianych ozdobnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		57,1	57,100000	
		RAZEM:	57,100000	m
1.9	KNR 1901/909/3	Ułożenie listew przyściennych, drewniane - analogia - listwy ozdobne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		57,1	57,100000	
		RAZEM:	57,100000	m
1.10	KNR 401/1205/1	Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet		
		Wyliczenie ilości robót:		
		57,1*2,2	125,620000	
		RAZEM:	125,620000	m2
1.11	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		125,62	125,620000	
		RAZEM:	125,620000	m2
1.12	ZKNR C 2/404/6	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, każde następne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		125,62	125,620000	
		RAZEM:	125,620000	m2
1.13	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej i gipsowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	KNR 202/1611/3 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8' m, nakłady podstawowe Wyliczenie ilości robót: :2 RAZEM: 2,000000	kolumna	2,000
1.15		Rusztowania warszawskie - koszt najmu Wyliczenie ilości robót: :2 RAZEM: 2,000000	kolumna	2,000
1.16	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - korytarz Wyliczenie ilości robót: :57,1*3,3 RAZEM: 188,430000	m2	188,430
1.17	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - hol Wyliczenie ilości robót: :(5,16*3,3*4)+(5,16*7,45*2) RAZEM: 144,996000	m2	144,996
1.18	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach Wyliczenie ilości robót: :160,3 RAZEM: 160,300000	m2	160,300
1.19	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - wymiana kinkietów Wyliczenie ilości robót: :6 RAZEM: 6,000000	kpl	6,000
1.20		Czyszczenie posadzki Wyliczenie ilości robót: :160,3 RAZEM: 160,300000	m2	160,300
1.21	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią Wyliczenie ilości robót: :160,3 RAZEM: 160,300000	m2	160,300
1.22	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie folii Wyliczenie ilości robót: :160,3 RAZEM: 160,300000	m2	160,300
1.23	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: :188,43+144,996 RAZEM: 333,426000	m2	333,426
1.24	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne Wyliczenie ilości robót: :160,3 RAZEM: 160,300000	m2	160,300
1.25	KNR 1901/1310/3	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z powierzchni drewnianych - ościeżnice R = 3,000 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: :(2,4*2+1,3)*0,45*14 RAZEM: 38,430000	m2	38,430
1.26	KNR 1901/1310/3	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z powierzchni drewnianych - skrzydła drzwiowe R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: :1,3*2,4*2*14+1,4*3,3*2 RAZEM: 96,600000	m2	96,600
1.27	KNR 1901/1308/10 (1)	Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0 m2, farba olejna Wyliczenie ilości robót: :38,43+96,6 RAZEM: 135,030000	m2	135,030

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.28		Utylizacja odpadów - kontener		
	Wylczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl. 1,000